

Aménagement d'un musée – Musée de Jussy

Route du Château-du-Crest

Maîtres de l'ouvrage
Privé

Période
2021

Coût des travaux
Fr. 460'000.- (gros-œuvre)

Architectes
Architecture Plurielle sarl

Prestations effectuées
Ingénieur mandataire spécialisé
Prestations Phases SIA 32 à 53

Description
Aménagement d'une grange existante
R+1+combles
Dimensions 20.00 x 15.00m

Particularités de l'ouvrage

- Site occupé par producteur vinicole
- Reprise en sous-œuvre pour introduction CVSE
- Plancher bois
- Contrôle de la capacité des murs en maçonnerie Pierre suite aux compléments de charges induits
- Structure métallique pour création d'un nouveau niveau
- Transformation des canalisations intérieures
- Réfection du dallage
- Création d'un nouvel accès à l'étage : escalier et mur en béton type 3.1